

浅议新户坪水库老涵洞除险加固中的施工控制

严华

玛纳斯县凉州户镇农业(畜牧业)发展服务中心

DOI:10.32629/hwr.v3i4.2066

[摘要] 新户坪水库除险加固中的施工控制:(1)冬季施工条件控制,(2)混凝土工程质量控制,(3)复合土工膜铺设质量控制,(4)坝前砂砾料防冻垫层填筑工程质量控制,(5)上游护坡面板浇筑工程质量控制,(6)涵洞基础砂砾料垫层及围堰填筑工程质量控制,(7)涵洞坝体土方填筑工程质量控制,(8)涵洞混凝土浇筑工程质量控制。

[关键词] 除险加固; 处理; 控制

前言

概算总投资为 1378.97 万元的新户坪水库老涵洞除险加固工程,自 2013 年 10 月 16 日开工至 2014 年 6 月 30 日完工,历时共 8 个月,虽然是冬季施工,但因为在施工过程中做到了以下几点而取得了预期目标,为 2014 年灌区正常引水奠定了坚实的基础。

1 细节处理

1.1 横向伸缩缝处理

对伸缩缝采取柔性止水措施,为确保止水效果对所有的伸缩缝均进行化灌止水处理。

1.2 洞身混凝土裂缝的处理

涵洞洞身混凝土裂缝使得应力集中,特别是贯穿性裂缝,直接恶化了洞身的受力状态,形成漏水通道加速了混凝土钢筋的锈蚀和混凝土的风化。对于浅层裂缝直接凿除内套高性能混凝土。对于贯穿性裂缝除了凿除原混凝土外,还进行了化学灌浆止水处理。

1.3 涵洞洞身整体加固处理

水库放水涵洞最大泄洪量为 $32\text{m}^3/\text{s}$,而且水流中含有大量泥沙,会对洞身产生严重冲刷。为提高砼抗冲刷耐磨性,采用 C60 抗冲刷耐磨的高性能砼。

2 工序控制

2.1 冬季施工条件控制

根据实测记录冬季施工暖棚内温度控制在 $5^\circ\text{C}\sim 14^\circ\text{C}$,棚内布置了 10 个暖风炉,安排 4 人昼夜值班生火;施工前准备好加热、保温和防冻材料(包括早强、防冻外加剂),作好防火措施;施工过程中控制并及时调节混凝土的机口温度,尽量减少波动,保持浇筑温度均匀;拆模时间及拆模后的保护应满足温控防裂要求,并遵守内外温差不大于 20°C 或 $2\text{d}\sim 3\text{d}$ 内混凝土温降不 6°C ;混凝土质量检查除按规定成型试件检测外,还可采取无损检测手段或用成熟度法随时检查混凝土早期强度。

2.2 混凝土工程质量控制

重点抽测建筑物轴线,对建基面采取了旁站测量,对混凝土建筑物模板验收采取了 20%复测措施。

2.3 复合土工膜铺设质量控制

铺前对基础进行验收,要求基础面平整密实,清除尖角石块;对老面板表面错台、凹坑裂缝修补平整,基础面验收合格后才允许进行土工膜铺设。土工膜垂直坝轴线铺设,接缝采用热熔焊机热熔焊接。铺设时注意张弛适度,紧贴地面。土工膜焊接完成后,立即对焊缝进行逐条检查验收,方法采用目测法,观察有无漏接,接缝是否无烫损、无褶皱,是否拼接均匀,两条焊缝是否清晰、透明,无夹渣、气泡、熔点或焊缝跑边等现象。

土工膜检测过程中,如果发现有如有漏焊、熔点、漏气等现象,必须按照监理工程师批准的施工工艺进行补焊处理。监理在验收时发现阻滑墙锚固端土工膜未留足富余量,造成铺设过紧土工膜下部存在空洞,为此要求承包人进行返工处理。

2.4 坝前砂砾料防冻垫层填筑工程质量控制

(1)坝前砂砾石防冻垫层制备前对料场进行复查。复检合格后,在料场进行防冻垫层料制备,(2)填筑前的干密度抽检。施工检测相对密度值从该曲线查得相对密度,测得最大干密度 $2.28\text{g}/\text{cm}^3$,最小干密度 $1.98\text{g}/\text{cm}^3$,计算得干密度大于 $2.16\text{g}/\text{cm}^3$ 时相对密度大于等于 0.75;(3)填筑前进行碾压试验,对设计指标进行复核。采用 1.5t 平板振动夯打夯确定的压实参数:铺料厚度不大于 30cm ,沿斜坡铺料,打夯时上振下不振,每层夯 6 遍。(4)填筑工序过程控制:每层填筑过程中对铺土厚度、碾压遍数、行进速率及工作状况进行检查。检查验收主要项目有无漏压、边角、岸坡结合部是否存在卵石架空,对大面积粗骨料集中的、对含泥量、含水量过高的弹簧土需挖除换填。测量放线检查:依据设计图纸检查填筑面、前坝坡的边线是否符合设计要求。卸料检查:检查填筑料岩性及级配是否符合设计要求。铺料平整度检查:检查摊铺厚度是否满足设计要求,大面有无鼓包、洼坑头及卵石集中现象。碾压:检查碾压具性能功况满足要求。碾压条带搭接宽度、碾压遍数是否符合设计要求。检测:采用试坑灌砂法检测,每单元取样数量不少于一个,碾压完成后一检、二检单位抽样检验,监理现场见证。

2.5 上游护坡面板浇筑工程质量控制

(1)面板混凝土配合比:在混凝土中掺加 I 级粉煤灰,并

掺加高效减水剂,以改善施工和易性,减少水泥用量和用水量,从而降低水化热,提高混凝土抗冻性和耐久性。(2)面板混凝土采用商品混凝土,通过混凝土搅拌运输车运输,现场浇筑用溜槽入仓,配1到2人进行扒浆,严禁在浇筑地点加水,四周模板处人工用铁锹铲细料布料平仓,对四周模板处集中卵石要求及时清除,并加强振捣以避免蜂窝麻面。(3)护坡面板基础开挖采用挖掘机粗削坡,然后再人工精削坡,立模之前采用1.5t平板振动夯沿坡面人工打夯,使坡面密实,浇筑前在面板基础表面洒水湿润。(4)面板混凝土坍落度和含气量控制:施工时溜槽入口坍落度控制在5~8cm之间,仓面砼坍落度控制在4~6cm之间。含气量控制在3.5%~4.5%。督促承包人每天抽测坍落度和含气量2次,不合格混凝土不得入仓。(5)严格控制面板混凝土浇筑质量,严禁在仓内加水和收光过程中加水,要求原浆抹面成活。(6)加强面板的养护和保护。面板抹面处理后覆盖毡毯并洒水养护,面板浇筑期在毡毯上洒水养护,洒水养护在28天。(7)面板浇筑过程中,监理采取全过程旁站监理。

2.6 涵洞基础砂砾料垫层及围堰填筑工程质量控制

涵洞工程采用砂砾料填筑的部位有八字墙基础、陡坡段基础、消力池基础及上游围堰等。上述基础换填砂砾料均在暖棚内进行,围堰在露天填筑,基础换填砂砾料采用装载机进料,小型挖掘机摊铺,每层摊铺厚度30cm,采用1.5t振动夯打夯8遍,控制干密度不小于 $2.16\text{g}/\text{cm}^3$ 。围堰工程施工时段为3月1日~3月15日,采用装载机进料,240型小松挖掘机摊铺,每层摊铺厚度30cm,为加快进度采用240型小松挖掘机碾压6遍,控制干密度不小于 $2.16\text{g}/\text{cm}^3$,与混凝土接合部位清除粒径5cm以上卵石,采用电动夯夯实,选择白天气温相对高的时段施工并选择含水低的料填筑,未出现冻块填筑的现象。

2.7 涵洞坝体土方填筑工程质量控制

涵洞土方回填前,通过击实实验测得土料最大干密度为 $1.81\text{g}/\text{cm}^3$,设计压实系数0.98,计算得设计干密度 $1.77\text{g}/\text{cm}^3$,土料最优含水量14%。土方填筑采用22t凸块振动碾碾压,通过碾压试验确定填筑参数为:铺料厚度为45cm,静碾2遍,振动碾碾压遍数4~6遍,振动碾行进速度为1档,进退错距法碾压。涵洞两侧及顶部0.5~1m范围土方回填:采用电动冲击夯夯实,铺料厚度为不大于20cm,碾压遍数8遍。

涵洞两侧基坑基础处理质量控制:填筑前对坑底淤泥清理,将两岸边坡开挖至1:3,基坑清理完组织业主、设计、监理和施工单位进行验收。基坑回填前在基地抛一层卵石,用挖掘机将卵石压入基层土体中,在上下游各挖一个积水坑下水泵排水将基面渗水排干净,然后迅速铺土,第一层土、第二层及第三层土振动碾无法进行碾压作业,为快速施工采用挖掘机夯实,从第四层开始采用振动碾碾压。基础填筑三层后挖1m深探坑复检,压实系数达到0.96。

2.8 涵洞混凝土浇筑工程质量控制

一部分采用商品混凝土施工,一部分采用自拌混凝土施工。采用商品混凝土施工的部位有基础C15混凝土、涵洞底板C45混凝土、闸井425.55m以上、消力池出口连接段和426m以下上游护坡混凝土。

【参考文献】

- [1]颜建.大村水库放水涵洞除险加固的施工[J].江苏水利,2005(11):13.
- [2]邵双林,张亦冰.新疆石河子大泉沟水库放水涵洞的加固技术[J].山西水利科技,2010(02):33-34.
- [3]段济雄.龙潭水库放水涵洞除险加固设计与施工[J].水利科技,2012(04):40-42.