水利水电工程中的土石坝施工技术研究

王飞

滨州黄河水务局邹平黄河水务局

DOI:10.32629/hwr.v4i7.3211

[摘要] 水利水电工程项目中,应用较多的施工技术就是土石坝施工技术,该项技术具有造价低、工序简单、结构简单、施工效率高等特点。但是在实际施工中,很多时候会受到人为因素的影响,出现不同类型的质量问题和安全隐患。本文主要从土石坝施工技术的主要工序和管理方面进行研究和分析,提高施工过程的技术性和规范性。水利水电工程在实际施工中也结合工程具体情况和以往经验,制定合理施工方案,进而提升工程整体质量。

[关键词] 水利水电工程; 土石坝; 施工技术

随着社会经济蓬勃发展和进步,各个领域的发展脚步也在逐渐加快,水利水电工程的发展对经济稳定发展起到了重要作用。土石坝施工技术是水利水电工程中的施工技术,应用范围也逐渐广泛。和其他施工技术相比具有更多优势和特点,不仅可以保证水利水电工程顺利开展,还可以提高工程建设质量,所以对土石坝施工技术的进一步研究十分必要。

1 土石坝施工技术概述

土石坝施工技术要想提高应用效果首先需要合理选择施工材料,一般选择石料、土料、混合材料等,利用抛填等方式筑成石坝,实现挡水目的。但是土石坝施工技术对施工材料的要求并不高,施工过程也更加简便,还可以节省更多施工材料。通常来说,水利水电工程中应用土石坝技术的关键环节就是对施工现场的施工材料进行合理利用,提高水利水电工程的防渗功能^[1]。

水利水电工程在实际施工过程中,施工单位需要判断土石坝类型,合理规划施工现场,创建更好的施工环境,确保土石坝施工技术的使用效果。根据土石坝技术的实际应用效果可以得出,水利水电工程应用土石坝技术以后不仅可以提高方便性,还可以节省施工时间和施工成本,节省更多施工材料。除此之外,土石坝技术还可以为施工单位的

维修扩建工作提供更多便利,而且该项技术对施工条件的要求并不高,坝身适应能力也较强,操作步骤较少,在实际施工过程中也会选择合适的设备确保工程按照工期完成,还可以避免土石坝出现变形的情况。综上所述,土石坝施工技术具有很多优点,所以才会水利水电工程中应用的如此广泛。但是土石坝也具有一定的缺点,例如溢洪能力较差、施工导流性能较低等,填筑以后也很容易受到外界环境的影响,出现沉降现象,对整个工程的稳定性和安全性都会产生不利影响。

2 土石坝施工技术要点

2.1 规划阶段

水利水电工程施工过程中,需要提高准备工作的重视,例如坝基两岸坡处理作业等。坝基表面会存在许多障碍物和杂质,所以坝基清理工作也需要及时进行,清理作业完成以后,自上而下开展挖掘工作,控制坝基两侧坡岸坡的坡度。规划设计阶段,水利水电工程周围自然环境也要提前进行地质勘察,对不同地区的土石料分布和储量进行了解,同时根据地质勘察报告制定合理的开采计划,对筑坝料场进行规划和开采过程中需要结合实际情况展开设计工作^[2]。

从空间方面进行分析,不同筑坝料场的规划需要遵循水平高度适中、全方位分布、间隔距离安全等原则。也就是

说筑坝料场首先要选择和施工现场较近的区域,施工现场周边一定范围内也要确保没有建筑物,降低施工材料运输时间,同时也可以减少运输过程安全事故的发生概率。从时间方面进行分析,不同季节对土石料场蓄水高度的影响,所以开采需要首先考虑水平高度较低的土石料场,确保开采工作可以顺利开展。从数量层面进行分析,土石料储量需要高于土石坝施工的最高需求量,同时还要确保不同开采阶段都可以满足施工强度以及对土石料的需求。从处理肥料方面进行分析,土石料场制定规划和开采计划时需要考虑废料的摆放位置和处理方式。

2.2 挖掘阶段

土石料场内对土石料进行开挖过程中需要采用合适的施工设备,根据土石料场的土石料分布结构和地质特点,选择合适的开挖形式。水利水电工程在实际施工中应用到的运输方式有很多,包括自卸自走运输方式、胶带机运输方式等,土石料运输到施工现场以后需要放置在合适位置。常用的土石料挖掘方式包括平面挖掘和立体挖掘,根据工程施工实际情况选择合适的方式进行挖掘,也可以将二者进行有机结合。根据土石料需求量或是土石料场分布位置等情况,选择合适的施工设备进行挖掘^[3]。

2.3 压实阶段

土石料压实阶段中, 施工人员利用施工设备对土石料进行开采和运输, 进而碾碎压实, 直到土石料的颗粒大小、空隙和密实度等都满足施工要求。在压实土石料过程中, 施工人员操作机械开展压实工作时, 要保证土石料物理性能符合施工要求, 包括内部主力、防渗功能等。除此之外, 土石料含水量越高, 压实施工难度系数也就越高, 所以选择土石料时需要优先考虑含水量较低的材料, 保证压实工作的质量。

2.4 筑坝阶段

施工过程中的卸料方式也十分重要, 施工人员选择卸料方式时也要考虑多方面的元素, 对施工现场的土石料进行有效卸载, 之后利用机械设备对土石料进行平整摊铺。对坝面进行施工时需要重点关注摊铺、辅料、压实、洒水等方面。但是实际作业过程中作业面较窄, 涉及到的工序和工种较多, 所以, 提前制定科学合理的施工规划尤为重要。通常来说, 施工现场会采用流水线作业的方式, 按照施工原则对坝面进行分层, 组织施工人员对各个工段进行施工, 避免各个环节之间的互相干扰, 保证施工进度。

土石坝施工过程中, 通常采用平起填筑的方法, 该方法可以有效减少接缝、削坡等问题的存在, 保证整体填筑质量。该种施工方法有助于进驻大型设备, 获得较大的堆石填筑面, 进而提高施工效率。除此之外, 还可以提供施工通道, 方便进入防渗料区, 减少土石料运输过程中出现材料界面间的偏差, 实现坝体

平衡性的目的。先砂后土的方式可以对施工边界进行合理控制, 进而推动施工进度。进行夯实工作时, 可以采用分层夯实方法, 将新的土石料填筑到土层中, 之后再行夯实工作, 保证设计高度满足施工需求^[4]。

3 土石坝施工技术分析

3.1 施工料场规划布局

土石坝技术在实际工程中应用时可以合理规划施工空间和施工进度, 同时可以有效控制工程质量、建设周期和建设成本, 对施工现场周围环境也可以起到保护作用。前期准备工作也十分重要, 考虑到时间、空间和质量等多个方面, 并做好合理规划工作。对施工料场位置和高度进行合理选择, 制定科学合理的空间规划方案; 考虑坝体填筑情况、施工强度等情况, 制定时间规划方案; 对施工现场水文条件、地质条件、物理方面和力学方面的特性, 制定质量规划方案^[5]。

3.2 土石坝结合处施工

坝体和土石坝周围的建筑、岸坡和坝体等位置边界处就是土石坝结合处。如果土石坝施工质量不符合相关要求, 那么坝体的建筑质量和使用功能也会受到影响。所以说, 施工单位需要重视土石坝结合处施工质量, 提高土石坝稳定性和安全性^[6]。

3.3 反滤层施工

反滤层处理过程中, 通常采用挡板法或是削坡体法等手段。选择施工技术时也要结合实际施工情况, 提高水利水电工程建设的合理性。反滤层技术在具

体应用过程中取得的效果较好, 所以目前的应用也较为广泛, 施工过程中可以合理利用仪器设备, 提高施工速度, 施工单位和相关部门也要重点关注。

4 结束语

水利水电施工过程中, 土石坝技术应用频率较高, 要想有效提高土石坝施工技术效率和质量, 施工单位在开展施工之前, 需要结合实际情况合理设计施工方案, 同时要选择合适的施工技术和施工原料。随着科学技术不断发展, 水利水电工程施工技术也要不断引进新型技术和设备辅助工程施工, 提高施工技术水平的同时也可以提升工程质量。希望本文的研究对土石坝施工技术进一步应用具有积极作用, 同时可以促进水利水电工程发展。

[参考文献]

- [1]和军. 水利水电工程中土石坝施工技术分析[J]. 工程建设与设计, 2019, (02): 134-135.
- [2]谭秀云. 土石坝施工技术在水利水电工程施工中的应用[J]. 科技经济导刊, 2019, 27(09): 88.
- [3]周荣, 周红梅. 砾质土料在土石坝防渗中的应用[J]. 工程技术研究, 2019, 4(07): 91-92.
- [4]叶理辉. 水利施工中土石坝施工技术分析[J]. 四川水泥, 2019, (05): 255.
- [5]叶林华. 水利水电工程中土石坝施工技术探讨[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2017, (10): 196.
- [6]陈爱, 刘澧源. 水利水电工程中土石方施工技术研究实践[J]. 居舍, 2018, (25): 53.